

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
Pekerjaan	: Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Suren
Lokasi	: Ds. Balesari Kec. Windusari
Target	: Bendung = 1 BH; Saluran = 173,00 M'
HPS	: 293.766.425,51

Daerah irigasi Suren pengambilan air di Bendung pada sungai sentul lokasi Desa Balesari Kecamatan Windusari, luasan areal 15,30 Ha di Desa Balesari. Bangunan Bendung kondisi hanyut rata dengan tanah sehingga perlu pembangunan, untuk saluran saat ini masih tanah belum ada pasangan, maka perlu dilakukan pekerjaan sebagai berikut .:

1. Pembangunan Bendung Suren di buat baru dengan mengambil pedoman pada posisi bendung lama pintu intake masih ada sebagai acuan penentuan tinggi mercu bendung pondasi menggunakan pasangan beton siklop dengan mutu beton K. 175 pada dinding sayap bendung kanan/kiri pasangan batu kali (batu muka beras wutah) spektek sesuai dalam dokumen kontrak.
2. Saluran Irigasi Suren panjang =173,00 M kondisi saat ini masaih saluran tanah dan akan di pasang dengan beton bertulang dengan besi wiremesh m 6, dengan tinggi (h)=0.60 meter dan lebar (b)= 050 meter dengan begesting multiplek (t)=12 mm (Gambar detail) terlampir
3. Pada poin nomor 1 dan 2 pelaksanaan pemasangan beton harus dilakukan langsir material, lokasi pekerjaan tidak ada material batu, pasir ataupun split (harus mendatangkan).
4. Pada saat pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan sosialisasi atau kordinasi dengan Desa setempat berkaitan air harus diadakan gilir air agar pekerjaan tidak terhambat.
5. Dalam paket pekerjaan ini terdapat dua rekening (bendung dan saluran) sehingga dalam penawaran tidak boleh melebihi HPS tiap rekening:
 - 1.03.02.2.02.02.5.2.04.02.01.0002 untuk Pekerjaan Bendung dengan pagu dana : Rp. 200.000.000,00 dan HPS : Rp. 199.999.945,10
 - 1.03.02.2.02.02.5.2.04.02.01.0003, untuk Pekerjaan Saluran Beton Bertulang, dengan pagu dana : Rp. 93.766.701,00 dan HPS : Rp. 93.766.431,98
6. Lokasi dapat disurvey secara langsung atau bisa dicek melalui google map dengan koordinat Lalitude -7 24 45.98°, Longitude 110 11 14.78°.